ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗ/ΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 / 2025
ΠΡΟΥΠ.: 2.999,81 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Κ.Α. 30.6661.0001
CPV : 45324000-4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια και τις εργασίες πλήρους τοποθετημένης γυψοσανίδας με μόνωση, σε δημοτικά κτίρια και σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης, λόγω αναγκών - συνθηκών για την καλύτερη λειτουργία τους. Το συνολικό εμβαδό είναι 80,64 μ2 γυψοσανίδα - τοιχοποιία συνολικής διάστασης 10εκ, που περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό 7,50εκ, πετροβάμβακα 5εκ (P75), φύλλο γυψοσανίαδας πάχους 12,5 χιλ και στοκάρισμα της γυψοσανίδας. Η χρηματοδότηση είναι ΣΑΤΑ.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πορεία των εργασιών.

Οι συμμετέχοντες μαζί με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Α) διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία και Β) θα τηρούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Προβλέπεται η κατακύρωση της σύμβασης προσαυξημένη παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021 έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της υπηρεσίας που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μέχρι 31-12-2025.

Η ενδεικτική εργασία που προβλέπεται να εκτελεσθεί με τις αντίστοιχες τιμές χρέωσης είναι:

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Γυψοσανίδα πάχους (φύλλο) 12,5 χιλ, αμφίπλευρη πλήρως τοποθετημένη με μεταλλικό σκελετό 7,50εκ, και πετροβάμβακα 5εκ, συνολικού πάχους 10εκ.	m2	80,64	30,00	2.419,20	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					2.419,20
	Φ.Π.Α 24%					580,61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					**2.999,81**

ΚΟΖΑΝΗ / / 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο Προιστάμενος Τμήματος Συντη/σης & Αυτεπιστασίας	**Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**
MARTHA CHATZISYMEONOGLOU 11/02/2025 13:16	EFTHYMIOS KARMAZIS 12.02.2025 09:37	MICHAIL PECHLIVANIDIS 12.02.2025 12:36
Χατζησυμεώνογλου Μάρθα	**Καρμαζής Ευθύμιος**	**Πεχλιβανίδης Μιχαήλ**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε	**Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**	**Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗ/ΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 / 2025
ΠΡΟΥΠ.: 2.999,81 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Κ.Α. 30.6661.0001
CPV : 45324000-4

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Γυψοσανίδα πάχους (φύλλο) 12,5 χιλ, αμφίπλευρη πλήρως τοποθετημένη με μεταλλικό σκελετό 7,50εκ, και πετροβάμβακα 5εκ, συνολικού πάχους 10εκ.	m2	80,64			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
	Φ.Π.Α 24%					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΚΟΖΑΝΗ / / 2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ