



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Κοζάνη, 24/11/2017

Αριθμ. πρωτ.: 56474

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1
Ταχ. Κωδ. : 501 31
Πληροφορίες : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο : 24613-50360-344-397
Fax : 24610-34068
e-mail : anastasia.agrafioti@kozanh.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ»**

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2017 **Κ.Α. 20.6699.0011 – Κ.Α. 35.7131.0001 (ΑΑΥ 1217)**

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην **υπ' αριθμ. 251/2017** μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Η/Μ Έργων & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.683,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 403,92 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού **2.086,92 €**.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι της **1 Δεκεμβρίου 2017** «ημέρα» **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της **υπ' αριθμ. 251/2017** μελέτης και ότι τα είδη που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:

Η υπ' αριθμ. **251/2017** μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Η/Μ Έργων & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κοζάνης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ
Τ.Κ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. : 251/2017
ΠΡΟΫΠ. : 2.100,00 € (με ΦΠΑ)**

**ΚΑΕ : 20.6699.0011 (1.700,00 €)
ΚΑΕ : 35.7131.0001 (400,00 €)**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών και την τοποθέτηση τους, για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του αρδευτικού αντλιοστασίου του οικισμού Σκάφης της Τ.Κ Καπνοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.

Τα υλικά τα οποία πρόκειται να προμηθευτούν είναι αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των παραπάνω υλικών, ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας έως 31/12/2017.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων & Η/Φ

Ζήγρας Σπύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΈΡΓΩΝ & Η/Φ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ.: **251/2017**
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **2.086,92 ΜΕ (ΦΠΑ)**
ΚΑΕ **20.6699.0011**
35.7131.0001

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
		ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας ηλεκτραντλίας 380V, παροχής 5-6 m ³ /h και μανομετρικού ύψους 83m, ισχύος 4 Hp.Εξαγωγή - επανατοποθέτηση υδραυλικής στήλης γεώτρησης με χρήση γερανοφόρου μηχανήματος. Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά: βάνες,ρακόρ,διαστολικά , συστολικά, μούφες, καμπύλες, ταυ κτλ, δεσίματα συγκράτησης καλωδίου, αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων πίνακα, δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1	1.100,00 €	1.100,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πιεστικού δοχείου διαστολής 60lit εναλλάξιμης μεβράνης, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10bar . Υδραυλικές συνδέσεις,με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά : , δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1	263,00 €	263,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρονικού ελεγκτή ροής ρυθμιζόμενης πίεσης. Με προστασία από ξηρά λειτουργία και υπερπίεση, αυτόματη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας αντλίας, με ψηφιακή ένδειξη πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης πίεσης εισόδου. IP 65 και 10bar max. Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά: καλώδια, σπιράλ, βάνες, ρακόρ, διαστολικά , συστολικά, μούφες, καμπύλες, ταυ,κτλ δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1	170,00 €	170,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιπαγωτικής προστασίας σωληνώσεων αντλιοστασίου με χρήση καλωδιακής αντίστασης ισχύος 30W/m IP66/68. Συμπεριλαμβάνεται ο θερμοστάτης χώρου και ο μικροαυτόματος προστασίας. Ηλεκτρικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1	150,00 €	150,00
ΣΥΝΟΛΟ					1.683,00
€					
ΦΠΑ 24%					403,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.086,92
€					

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημήτρης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων και Η/Φ

Ζήγρας Σπύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος
Μηχανικός Π.Ε.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ/ση : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Κωδ. : Πλ. Νίκης 1
Πληροφορίες : 501 31
Τηλέφωνο : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Fax : 24613-50360-344-397
e-mail : 24610-34068
: anastasia.agrafioti@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
		ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας ηλεκτραντλίας 380V, παροχής 5-6 m ³ /h και μανομετρικού ύψους 83m, ισχύος 4 Hp.Εξαγωγή - επανατοποθέτηση υδραυλικής στήλης γεώτρησης με χρήση γερανοφόρου μηχανήματος. Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά: βάνες,ρακόρ,διαστολικά , συστολικά, μούφες, καμπύλες, ταυ κτλ, δεσίματα συγκράτησης καλωδίου, αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων πίνακα, δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πιεστικού δοχείου διαστολής 60lit εναλλάξιμης μεβράνης, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10bar . Υδραυλικές συνδέσεις,με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά : , δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1		
3	Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρονικού ελεγκτή ροής ρυθμιζόμενης πίεσης. Με προστασία από ξηρά λειτουργία και υπερπίεση, αυτόματη εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας αντλίας, με ψηφιακή ένδειξη πίεσης και δυνατότητα ρύθμισης πίεσης εισόδου. IP 65 και 10bar max. Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά: καλώδια, σπирάλ, βάνες, ρακόρ, διαστολικά , συστολικά, μούφες, καμπύλες, ταυ,κτλ δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1		
4	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιπαγωγτικής προστασίας σωληνώσεων αντλιοστασίου με χρήση καλωδιακής αντίστασης ισχύος 30W/m IP66/68. Συμπεριλαμβάνεται ο θερμοστάτης χώρου και ο μικροαυτόματος προστασίας. Ηλεκτρικές συνδέσεις, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία.	TEM.	1		
ΣΥΝΟΛΟ €					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ